



OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

00 - 831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620- 51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05

Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281

strona: www.ompzw.pl e-mail: sekretariat@ompzw.pl

Warszawa, dnia 16.12.2019r.

L.dz. 1478 /19/AJ

Zaproszenie do złożenia ofert.

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na wykonanie robót hydrotechnicznych polegających na przebudowie istniejącej żelbetowej płuczki ryb w Ośrodku Zarybieniowym w Zatorach, pow. Pułtusi.

Zakres przebudowy obejmuje rozbiórkę istniejącej konstrukcji płuczki i wykonanie nowego obiektu przy zachowaniu dotychczasowych parametrów. Obecna konstrukcja wykonana została w latach 70-tych ubiegłego stulecia z wykorzystaniem płyt typu MON. Ze względu na penetrację wód gruntowych budowla została uszkodzona i jej eksploatacja jest praktycznie niemożliwa. Załącznik nr 1 do zaproszenia określa wymiary budowli.

Przewidywany zakres robót ujęto w przedmiarze robót – załącznik nr 2.

Oczekujemy więc na oferty zawierające:

1. Wycenę robót,
2. warunki płatności,
3. termin wykonania,
4. okres gwarancji i –
5. formę zawarcia kontraktu.

Termin złożenia ofert w formie listowej lub elektronicznej - **31.01.2020r.**

Decyduje data złożenia dokumentów w sekretariacie biura.

Informacji udziela Specjalista ds. inwestycji i remontów mgr inż. Andrzej JOŃCZYK
tel. 50 – 70 – 10 – 441; lub 22 – 620 – 51 – 96 w. 110;
e-mail inwestycje@ompzw.pl

SEKRETARZ
Andrzej Węczorek

Z poważaniem.
WICEPRZES
ds. inwestycji i schroniskowych
Tomasz Młynarczyk

212. Nr 1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAPRAWA POSADZEK I COKOŁÓW			
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek w pomieszczeniach o nr: 1. 2. Sali konfer.	m ²		
d.1	uwaga p.tab.	6.0+10.0+8.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 4-01 0810-05	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z płytek klinkierowych 25x12 cm w jednym rzędzie w pomieszczeniach o nr: 1. 2. 4. 5. Kuchnia. Pom. gospodarcze. Sala konfer.	m		
d.1		2.0+2*5.0+4.0+1.8+2.5+12.0	m	32.300	
				RAZEM	32.300
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wkładzin ściennych z płytek - w tym cokołki	m ²		
d.1		(2.20+2.48+2.2+2.48-0.90)*1.50	m ²	12.690	
				RAZEM	12.690
4	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm wa. poz. 1	m ³		
d.1		24.0*0.05	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²		
d.1		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstw wyrównujące i wykładające z zapraw samopoziomujących gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1		Krotność = 6 24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstw wyrównujące i wykładające z zapraw samopoziomujących - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1		Krotność = 2 24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
9	NNRNKB 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		13.5*4.5*2	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500
2		USUNIECIE SPEKAŃ NA ŚCIANACH			
11	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w pomieszczeniach o nr: 1. 2. 4. 5 - Szerokość bruzd do 12 cm.	m		
d.2		2.5*2+ 2*1.80+ 2.5+2*2.30	m	15.700	
				RAZEM	15.700
12	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zapraw cem.-wap. o szty. powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach analogia - usunięcie spekań na ścianach w pomieszczeniach o nr: 1. 2. 4.	szt.		
d.2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewn. nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, bieżniach i spocznikach	m ²		
d.2		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.2		15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3		KOMINY I ODGRZYBIENIE ŚCIAN			
15	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zapraw cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.3		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2.8*0.38*0.4	m3 m3	0.426	
				RAZEM	0.426
17 d.3	KNR 4-01 0623-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda odciskania z przerwami - pomieszczenia gospodarcze i kotłownia 25.0*0.3	m2 m2	7.500	
				RAZEM	7.500
18 d.3	KNR 4-01 0623-06	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda odciskania z przerwami Krotność = 4 7.50	m2 m2	7.500	
				RAZEM	7.500
19 d.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni szt. do 0.5 m2 na podłożach z cegieł, pustaków ceram., betonu na ścianach 7.5/0.3	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
20 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farb lub zdzieraniem ta- pet na ścianach 7.5	m2 m2	7.500	
				RAZEM	7.500
21 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe ar. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 7.50	m2 m2	7.500	
				RAZEM	7.500
22 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian i sufitów ti. poz. 19 i 13 7.5+15.0	m2 m2	22.500	
				RAZEM	22.500
23 d.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folia 2.5*3.5*2.00	m2 m2	17.500	
				RAZEM	17.500
4		NAPRAWA INSTALACJI SANITARNEJ			
24 d.4	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wkładzin ściennych z płyt 3.5*2.0	m2 m2	7.000	
				RAZEM	7.000
26 d.4	KNR 4-01 0336-01	Wkucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.3	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
27 d.4	KNR 4-02 0237-03	Przeźwieszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.4	KNR 4-02 0228-07 z.o.2.5.	Wymiana kompletu pisuarowego bez syfonu - materiałów z odpisku 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.4	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 2*1.3	m m	2.600	
				RAZEM	2.600
31 d.4	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawa cementowa 7.50	m2 m2	7.500	
				RAZEM	7.500
32 d.4	NNRNKB 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytami glazowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 7.50	m2 m2	7.500	
				RAZEM	7.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.5*4.5	m ² m ²		
				29.250	
				RAZEM	29.250
5		ROBOTY DACHOWE			
34 d.5	KNR 4-01 0529-10 z.sz. 2.5.	Wymiana uchwytów do rur spustowych - wykonanie z drabin przestawnych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
35 d.5	KNR 4-01 0526-06 z.sz. 2.5.	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie bęb- nieć - wykonanie z drabin przestawnych Analogia - rur PCV	m		
		2*1.3	m	2.600	
				RAZEM	2.600